



- UWAGI
1. Wszystkie wymiary podano w osiach symetrii sieci i przytączy.
 2. Wymagana jest weryfikacja podanych wymiarów na budowie.
 3. Sposób układania rurociągów zgodnie z rysunkiem typowym nr 1.
 4. Poszerzenia wykopów na zatamaniu zgodnie z rys. typowym nr 2.
 5. Wejścia rur do budynków zgodnie z rysunkiem typowym nr 3.
 6. Na wszystkich zakończeniach rur w budynkach zawory kulowe spawalne o średnicach nominalnych rur przytączy.
 7. Zabudowa zaworów preizolowanych w skrzynkach żeliwnych fig. 875W opartych na bloczkach betonowych.

Zastępuje rysunek S-3 z sierpnia 2015 r.
Zmiany wprowadzono dn. 09.05.2016 r.

USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR mgr inż. Waldemar Myszkowski 14-500 Braniewo, ul. 700-lecia 39/7, tel. 502542336, myszkowski@onet.pl		
OBIEKT	Rozebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej preizolowanej z przytączkami do budynków	Nr rysunku S-3
ADRES	Braniewo, ul. Dembińskiego - Bema - Sowińskiego	Stadium PB
PRZEDMIOT OPRACOWANIA	Schemat montażowy rurociągów - cz. 2 (etap II)	Skala 1:250
Zespół autorski mgr inż. Waldemar Marek Myszkowski upr. nr WAM/0144/PWOS/13	Podpis	Data maj 2016 r.
Zespół sprawdzający inż. Janusz Harasymczuk upr. nr 1972/EI/94	Podpis	