

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : WOKiP

Obiekt : WOKiP

OGRODZENIE COKÓŁ BETONOWY

Inwestor :

Wykonawca :

Opracował:
Specjalista ds. przygotowania produkcji
Marek Cetler
18.01.2018r.

OGRODZENIE COKÓŁ BETONOWY

Budowa : WOKiP

Obiekt : WOKiP

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

1ELEMENT : PŁOT

1KNR 201-0317-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 22,275
m3

[Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96]

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, $0.25 * 0.45 * 198 = 22,275$

Razem = 22,275 m3

2KNR 218-0507-01-00 WACETOB Warszawa 118,800
m2

[Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Deskowanie ław fundamentowych (wysokość 0,6m szerokość 0,25m) $(0.6 * 0.25 * 2) * 396 =$

118,800
118,800 m2

3KNR 202-0201-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 29,700
m3

[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości: do 0,6 m $198 * 0.6 * 0.25 = 29,700$

Razem = 29,700 m3

4KNR 202-1803-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 198,000 m
[Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96]

Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m obsadzonych w cokole - montaż i dwukrotne malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki: 1,5 m i słupkach z rur o średn.76/3,5 mm

--- Koniec wydruku ---